



Liste de débit des pièces individuelles (PI) : MOB

N°PI	QTE	Désignation	Dimension	Largeur	Hauteur	Longueur	ETG	TE	N°TPP	Inclinaison
77	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	333	RdC	PAROI	6	
80	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	356	RdC	PAROI	6	
176	1	45X220 montant d'angle	45X220	45	200	3249	RdC	PAROI	6	90.0
215	1	45X220 montant	45X220	45	220	586	RdC	PAROI	6	90.0
216	1	45X220 montant	45X220	45	220	598	RdC	PAROI	6	90.0
298	1	45X220 montant	45X220	45	220	2929	RdC	PAROI	6	90.0
317	1	45X220 montant	45X220	45	220	3302	RdC	PAROI	6	90.0
320	1	45X220 montant	45X220	45	220	3356	RdC	PAROI	6	90.0
463	1	45X220 traverse	45X220	45	220	974	RdC	PAROI	6	8.0
464	1	45X220 traverse	45X220	45	220	1024	RdC	PAROI	6	

Assemblage des murs :

entraxe agrafes pointes en rive verticale = 50 mm  
entraxe agrafes pointes en rive horizontale = 50 mm

<b>Visa</b> Maître d'œuvre ou Entreprise "bon pour exécution"	<b>MOB : fabrication</b> Plan N° : 25 <b>Ossature réf. RdC6</b> Modification : 3e édition - vue depuis intérieur	<i>Projet : Maison de Santé</i> Maître d'Ouvre : Ch. PALOU, architecte DPLG Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56660) Projet : réf. 15-011
Signature et tampon	Rév. 2 Date : 08/02/2016	Ech: 1 : 25,00 A4
		<b>Entreprise : SARL GUYOT</b> <b>ALTROS Ingénierie</b> D Descamps

