



Liste de débit des pièces individuelles (PI) : MOB

N°PI	QTE	Désignation	Dimension	Largeur	Hauteur	Longueur	ETG	TE	N°TPP	Inclinaison
110	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	532	RdC	PAROI	3	
125	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	537	RdC	PAROI	3	
133	8	43x63 entretoise	42X63	42	63	555	RdC	PAROI	3	
277	11	45X220 montant	45X220	45	220	2462	RdC	PAROI	3	90.0
345	1	45X220 montant d'angle	45X220	45	220	2462	RdC	PAROI	3	90.0
530	2	45X220 traverse	45X220	45	220	6004	RdC	PAROI	3	

Assemblage des murs :

entraxe agrafes pointes en rive verticale = 50 mm  
entraxe agrafes pointes en rive horizontale = 50 mm

Visa

Maître d'œuvre ou Entreprise  
"bon pour exécution"

Signature et tampon

MOB : fabrication  
Plan N° : 25 Ossature réf. RdC3

Modification : 3e édition - vue depuis intérieur

Rév. 2  
Date : 08/02/2016

Ech: 1 : 25,00  
A4

Projet : Maison de Santé

Maître d'Oeuvre : Ch. PALOU, architecte DPLG

Lieu de construction :  
Saint Jean Brévelay (56660)

Projet : réf. 15-011

Entreprise : SARL GUYOT  
ALTROS Ingénierie

D Descamps

