



Liste de débit des pièces individuelles (PI) :
plan de construction (poteaux - poutres)

| N°PI | QTE | Désignation | Dimension | Largeur | Hauteur | Longueur | ETG | TE | N°TPP | Inclinaison |
|------|-----|--------------|-----------|---------|---------|----------|-----|-------|-------|-------------|
| 1057 | 1 | 80X280 GL24H | 80X280 | 80 | 280 | 4110 | RdC | PAROI | P10 | -8.0 |
| 1058 | 1 | 80X280 GL24H | 80X280 | 80 | 280 | 4742 | RdC | PAROI | P10 | -8.0 |

Visa
Maître d'œuvre ou Entreprise
"bon pour exécution"

Signature et tampon

Poteaux - poutres - P10
Plan N° : 69

Modification : précision niveau assise pieds

Rév. 2
Date : 16/03/2016

Ech: 1 : 30.00
ISOA3

Projet : Maison de Santé
Maître d'Ouvrage : KIDEME (SCA)
Maître d'Ouvre : Ch. PALOU, architecte DPLG
Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56660)
Projet : réf. 15-011

Entreprise : SARL GUYOT
ALTROS Ingénierie
D Descamps

