


IMPORTANT :

les pointes de fixation des panneaux Pavaplan 8 mm sur les OB
ne sont pas pris en compte dans le plan de détail
=> les distance entre pointes (40 mm) peuvent être augmentées, mais non réduites
et ainsi il peut être nécessaire d'augmenter la longueur d'un feuilleard
A ajuster sur site au cas par cas

La configuration dessinée est celle de 4 goujons + 2 x 4 pointers D4x50
Si besoin de 2 fois moins de goujons et pointes : distances deviennent :
> goujons : 80 => 160 mm
> pointes : 40 => 80 mm

<p>Visa Maître d'œuvre ou Entreprise "bon pour exécution"</p> <p>Signature et tampon</p>	<p>MOB : détails assemblages 2/2 Plan N° : 74</p> <p>Modification :</p> <p>Rév. Date : 18/04/2016</p> <p>Ech: 1 : 10.00 ISOA4</p>	<p>Projet : Maison de Santé Maître d'Ouvrage : KIDEME (SCA) Maître d'Ouvre : Ch. PALOU, architecte DPLG Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56660) Projet : réf. 15-011</p> <p>Entreprise : SARL GUYOT ALTROS Ingénierie D Descamps</p>	
---	--	--	---