



NOTAS IMPORTANTES :

- 1 - l'entaille du poteau à l'angle sud est du plancher technique, pour recevoir la poutre P6, a été réalisé avec une altimétrie du plancher technique selon les plans architecte en phase DCE en cas de modification de l'altimétrie du plafond avec modification de l'altimétrie du plancher technique, cette entaille devra être reprise.
- 2 - les côtes de réservation d'encastrement des caissettes partent du nu intérieur fini (côtes oranges), conformément au plan de réservation de la société Anvolia.

La position du solivage, des chevêtres, en fonction d'un calepinage des panneaux de plafond, sera à effectuer après étude précise en relation avec les entreprises des lots concernés ; ce plan est un plan de principe de structure sans préjuger du calepinage en question.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Visa</b><br>Maître d'œuvre ou Entreprise<br>"bon pour exécution" | <b>Plancher technique</b><br>Plan N° : 81       | Projet : Maison de Santé<br>Maître d'Ouvrage : KIDEME (SCA)<br>Maître d'Ouvre : Ch. PALOU, architecte DPLG<br>Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56600)<br>Projet : réf. 15-011 |
| Signature et tampon   | Modification :<br><br>Rév.<br>Date : 06/04/2016 | Entreprise : SARL GUYOT<br>ALTROS Ingénierie<br>D Descamps   |
|   | Ech: 1 : 50.00<br>ISOA3                         |  |