




Fixation chevrons de couverture :  
sur poutres I60x300  
ou sur 38x300 :  
- zones courantes : parallèles à la pente  
vis D4 x long mini 100 entraxe maxi = 2,00 m  
- zones en rives de rampant : en débord  
chevrons à cheval entre I60x300 et 38x300  
1 vis D4 x long mini 100 à chaque appui



assemblage Pavaplan sur bois  
en rive d'égout ou au faitage :  
pointes non lisses Diam. 2 maxi. x 50  
entraxe maxi = selon localisation  
du toit concerné (cf. vue en plan  
des différents toits)



<b>Visa</b> Maître d'œuvre ou Entreprise "bon pour exécution"  Signature et tampon	<b>Détails d'assemblages caissons toit</b> Plan N° : 49  Modification : ajout détail débords de toits  Rév. 1 Date : 29/02/2016  Ech: 1 : 10.00 ISOA3	Projet : Maison de Santé Maître d'Ouvrage : KIDEME (SCA) Maître d'Ouvre : Ch. PALOU, architecte DPLG Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56600) Projet : réf. 15-011  <b>Entreprise : SARL GUYOT</b> ALTROS Ingénierie D Descamps
--	--	---